


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน		
ประเภท	งานอาคาร		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน		
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 6 บ้านภูสวาท ตำบลหนองเดิน อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ		
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน		
ตามแบบ	มาตรฐานสำหรับ อบต. เลขที่ ทถ-5-301 (ร่างระบายน้ำคสล. ชนิด ก-30) กรมทางหลวงชนบท		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น
			เมื่อ ๕ พฤษภาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	322,241.84	1.3056	420,718.95	Factor F งานอาคาร
	ป้ายโครงการ		-	-	
	เงินโอน			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			420,718.95	ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			420,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน			

ความยาวรางระบายน้ำ 229.00 ม.
เฉลี่ยราคาประมาณ 1,834.06 บาท/ม.

ประมาณการ 

(นายโอฬาร วงศ์สุริยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน


- คณะกรรมการ ได้พิจารณา กำหนดราคากลาง ค่า Factor F เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง
- เห็นควร ให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางในการประกาศสอบราคาหรือตกลงราคาต่อไป โดยให้เป็นไปตามแบบแปลน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายโอฬาร วงศ์สุริยา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

- เห็นชอบ

ว่าที่ ร.ต.(ญ) 


(ดวงเดือน ลุนเพ็ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นางดวงพร โพธิ์วิเศษ)
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเดินท่า

- อนุมัติ

ว่าที่ ร.ต.(ญ) 

(ดวงเดือน ลุนเพ็ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน

(ลงชื่อ)  กรรมการ

(นายภาณุรักษ์ ลาภากิจ)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างวางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน
โครงการ	ก่อสร้างวางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านภูสวาท
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 6 บ้านภูสวาท ตำบลหนองเดิน อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ
รายละเอียดโครงการ	ก่อสร้างวางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 0.30 ม. ความยาวรวม 229 ม. ลึก 0.30 ม. ทน 0.10 ม. ผ่าปิดรางแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ทน 0.125 เมตร วางเรียงปิดตามแนวยาวของวางระบายน้ำ พร้อมป้ายบอกโครงการ

ประมาณการเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม 2564 ตามแบบ ทล-5-301 (วางระบายน้ำคสล. ชนิด ก-30) กรมทางหลวงชนบท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานวางระบายน้ำ คสล.						
	1.1 งานดินขุด						
	-ดินขุด	46.00 ลบ.ม	-	-	90.00	4,140.00	4,140.00
	1.2 คอนกรีตหยาบ 1:3:5						
	-ค่าแรงผสมและเทคอนกรีต	10.00 ลบ.ม	-	-	430.00	4,300.00	4,300.00
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 260 กก./ลบ.ม.	48.00 ถุง	125.00	6,000.00	-	-	6,000.00
	-ทรายหยาบ 0.62 ลบ.ม./ลบ.ม.	6.00 ลบ.ม	280.00	1,680.00	-	-	1,680.00
	-หินผสม 1.03 ลบ.ม./ลบ.ม.	10.00 ลบ.ม	467.00	4,670.00	-	-	4,670.00
	1.3 งานคอนกรีต ค.2						
	-ค่าแรงผสมและเทคอนกรีต	34.00 ลบ.ม	-	-	430.00	14,620.00	14,620.00
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 336 กก./ลบ.ม.	228.00 ถุง	125.00	28,500.00	-	-	28,500.00
	-ทรายหยาบ 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	21.00 ลบ.ม	280.00	5,880.00	-	-	5,880.00
	-หินผสม 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	37.00 ลบ.ม	467.00	17,279.00	-	-	17,279.00
	-งานแบบไม้และค้ำยัน คัด 50%	183.00 ตร.ม	301.00	55,083.00	133.00	24,339.00	79,422.00
	1.4 งานเหล็กเสริม						
	-เหล็ก RB Ø 6 มม. 2.22 กก./เส้น	0.54 ตัน	21,387.85	11,549.44	4,100.00	2,214.00	13,763.44
	-เหล็ก RB Ø 9 มม. 4.99 กก./เส้น	1.70 ตัน	19,900.87	33,831.48	4,100.00	6,970.00	40,801.48
	-เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม.	153.00 ท่อน	457.94	70,064.82	184.00	28,152.00	98,216.82
	ค่าแรงรวมลวดเชื่อม (กก./10บาท)						
	-ลวดผูกเหล็ก 0.015 กก./กก.เหล็ก	48.00 กก.	47.00	2,256.00	-	-	2,256.00
	-งานหยอดยางมะตอยรอยต่อทุกๆ 10 ม.	30.00 ลิตร	20.00	600.00	23.77	713.10	713.10
	รวมราคาค่าต้นทุน						322,241.84

ประมาณการ
 (นายโอฬาร วงศ์สุริยา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง