

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ
โครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 5 บ้านห้วยเล็บมือ ตำบลหนองเคี่ยน อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ
รายละเอียดโครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 184 ม. หนา 0.10 ม. ฝาปิดแบบเหล็กแบนเชื่อมติดกันเป็นตะแกรง พร้อมป้ายบอกโครงการ จำนวน 1 ป้าย
ประมาณการเมื่อวันที่	มกราคม 2561 ตามแบบ อบต. กำหนด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		เงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานดิน						
	ดินขุด	56 ลบ.ม	-	-	81.00	4,536.00	4,536.00
	ทรายรองพื้น	10 ลบ.ม	250.00	2,500.00	-	-	2,500.00
2	งานเทลิ้น	10 ลบ.ม	1,500.00	15,000.00	200.00	2,000.00	17,000.00
3	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 336 กก./ลบ.ม.	174 ถุง	125.00	21,750.00	-	-	21,750.00
4	งานแบบไม้และค้ำยัน คิด 50%	92 ตร.ม.	80.00	7,360.00	-	-	7,360.00
5	ทรายหยาบ 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	16 ลบ.ม	350.00	5,600.00	-	-	5,600.00
6	หินผสม 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	29 ลบ.ม	450.00	13,050.00	-	-	13,050.00
7	ค่าแรงผสมและเทคอนกรีต	26 ลบ.ม	-	-	346.00	8,996.00	8,996.00
8	เหล็ก RB Ø 6 มม. 2.22 กก./เส้น	552 เส้น	26.00	14,352.00	-	-	14,352.00
9	เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 x 3 มม.	62 เส้น	360.00	22,320.00	-	-	22,320.00
10	เหล็กแบน ขนาด 1 1/2"หนา 4 มม.	250 เส้น	280.00	70,000.00	-	-	70,000.00
11	เหล็กแบน ขนาด 1 "หนา 3 มม.	460 เส้น	200.00	92,000.00	-	-	92,000.00
12	ค่าแรงเชื่อมประกอบตะแกรงฝ้าปิดรางระบายน้ำ	70 ตร.ม.	-	-	150.00	10,500.00	10,500.00
	(รวมลวดเชื่อม)						
	รวมราคาค่าต้นทุน						289,964.00

ประมาณการ

(นายไอฟาร วงศ์สุริยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

