

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเติน
ประเภท	งานอาคาร
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเติน
สถานที่ดำเนินการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเติน ตำบลหนองเติน อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเติน
ตามแบบ	อบต.กำหนด

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๕

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	360,208.66	1.3074	470,936.80	ระยะเวลาดำเนินการ
	ป้ายโครงการ		-		90 วัน
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			470,936.80	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			470,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน			

ขนาดพื้นที่ - ตร. ผ.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร. ผ.

ประมาณการ.....

(นายโอฬาร วงศ์สุริยา)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเติน

ผู้อำนวยการกองช่าง

- คณะกรรมการ ได้พิจารณากำหนดราคากลาง ค่าFactor F เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง

- เห็นควร ให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางในการประกาศสอบราคาหรือตกลงราคาต่อไป โดยให้เป็นไปตามแบบแปลน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพุทธิพงษ์ กันยาง)

- เห็นชอบ

ว่าที่ ร.ต.(ญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ดวงเดือน ลุนเพ็ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเติน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอภริณี เฉลาชัย)

- อนุมัติ.....

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีรวัช มีเหง้า)

(นายบัวไข ประเคนคะชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเติน

รายการประมาณราคา

ราคาค่าต้นทุนซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง

โครงการ

ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง

สถานที่ดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง ตำบลหนองเต็ง อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ

รายละเอียดโครงการ

พื้นที่ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 17.25 เมตร ยาว 12.90 เมตร

ประมาณการเมื่อวันที่

๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๕

ตามแบบ อบต.กำหนด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานฐานราก							
	- งานดินชุด	4.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	592.00	592.00
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	17.00	เส้น	485.00	8,245.00	-	-	8,245.00
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	13.00	เส้น	70.00	910.00	-	-	910.00
2	งานคอนกรีต							
	- เสาคสล. ขนาด 0.15x0.15x5.60 ม.	4.00	ต้น	2,128.00	8,512.00	-	-	8,512.00
	- เสาคสล. ขนาด 0.15x0.15x4.00 ม.	4.00	ต้น	1,520.00	6,080.00	-	-	6,080.00
	- คอนกรีตคาน	1.27	ลบ.ม.	1,950.00	2,476.50	498.00	632.46	3,108.96
	- คอนกรีตพื้น	18.31	ลบ.ม.	1,850.00	33,873.50	-	-	33,873.50
3	โครงหลังคาเดิม (รื้อถอน+มุงหลังคาใหม่)	184.27	ตร.ม.	-	-	20.00	3,685.40	3,685.40
	- โครงหลังคา	283.43	ตร.ม.	-	-	70.00	19,840.10	19,840.10
	- เหล็ก □ 2x4 นิ้ว	23.00	เส้น	1,130.00	25,990.00	-	-	25,990.00
	- เหล็ก □ 2 x 1 นิ้ว	81.00	เส้น	389.00	31,509.00	-	-	31,509.00
	- เหล็ก □ 1½ x 3 นิ้ว	39.00	เส้น	608.00	23,712.00	-	-	23,712.00
	- เหล็ก □ 4x4 นิ้ว	3.00	เส้น	1,519.00	4,557.00	-	-	4,557.00
	- เหล็ก □ 1.5x1.5 นิ้ว	16.00	เส้น	301.00	4,816.00	-	-	4,816.00
4	งานผนัง							
	- ก่ออิฐบล็อก	45.75	ตร.ม.	-	-	60.00	2,745.00	2,745.00
	- ปูนก่ออิฐ	24.00	ถุง	130.00	3,120.00	-	-	3,120.00
	- ฉาบปูน	91.50	ตร.ม.	-	-	50.00	4,575.00	4,575.00
	- ปูนซีเมนต์ (ฉาบ)	28.00	ถุง	130.00	3,640.00	-	-	3,640.00
	- ทราย (ฉาบ)	13.00	ลบ.ม.	450.00	5,850.00	-	-	5,850.00
	- อิฐบล็อก	570.00	ก้อน	7.00	3,990.00	-	-	3,990.00
5	ประตูเหล็กม้วน 2 บาน (12.25 ตร.ม.)	24.50	ตร.ม.	2,000.00	49,000.00	-	-	49,000.00
รวมราคาค่าต้นทุน								248,350.96

ประมาณการ

(นายไอฟาร วงศ์สุริยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณราคา

ราคาค่าต้นทุนซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง

โครงการ

ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง

สถานที่ดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง ตำบลหนองเต็ง อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ

รายละเอียดโครงการ

พื้นที่ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 17.25 เมตร ยาว 12.90 เมตร

ประมาณการเมื่อวันที่

๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๕

ตามแบบ อบต.กำหนด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา							248,350.96
6	วัสดุถมหลังคา							
	- แผ่นหลังคาสำเร็จรูป	288.26	ตร.ม.	140.00	40,356.40	50.00	14,413.00	54,769.40
7	แผ่นเมทัลชีทติดผนัง							
	- แผ่นเมทัลชีทติดผนังด้านหน้า	34.10	ตร.ม.	140.00	4,774.00	50.00	1,705.00	6,479.00
	- แผ่นเมทัลชีทติดผนังด้านข้าง	11.65	ตร.ม.	140.00	1,631.00	50.00	582.50	2,213.50
	- แผ่นเมทัลชีทติดผนังด้านหลัง	40.72	ตร.ม.	140.00	5,700.80	50.00	2,036.00	7,736.80
	- สกรูยึดแผ่นหลังคา	1,728.00	ชุด	3.00	5,184.00	-	-	5,184.00
	- แผ่นเกล็ดผนังเมทัลชีท 0.40x15.00 ม. 5 แผ่น	20.60	ตร.ม.	140.00	2,884.00	50.00	1,030.00	3,914.00
	- แผ่นเกล็ดผนังเมทัลชีท 0.40x5.15 ม. 5 แผ่น	8.40	ตร.ม.	140.00	1,176.00	50.00	420.00	1,596.00
	- ขายึด	155.00	ชุด	7.00	1,085.00	-	-	1,085.00
8	งานไฟฟ้า							
	- สะพานไฟ ขนาด 100 A (รวมสแต็ปฟิวส์ 1 ชุด)	1.00	งาน	500.00	500.00	150.00	150.00	650.00
	- สายไฟ ขนาด 2 x 4 มม. (50 ม.)	1.00	ชุด	1,250.00	1,250.00			1,250.00
	- สายไฟ ขนาด 2 x 2.50 มม.	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	1,600.00	1,600.00	2,800.00
	- สายไฟ ขนาด 2x 1.50 มม.	1.00	ชุด	750.00	750.00			750.00
	- ไฟส่องสว่าง (หลอดไฟ LED ,สวิช,ปลั๊ก)	14.00	ชุด	600.00	8,400.00	300.00	4,200.00	12,600.00
9	ไม้เชิงชาย	30.00	ม.	70.00	2,100.00	31.00	930.00	3,030.00
10	สีน้ำอะคริลิก	3.00	ถัง	1,800.00	5,400.00			5,400.00
11	สีกันสนิม	6.00	กระป๋อง	250.00	1,500.00	150.00	900.00	2,400.00
รวมราคาค่าต้นทุน								360,208.66

ประมาณการ

(นายโอฬาร วงศ์สุริยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง