สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ *องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น*

ประเภท *งานอาคาร*

เจ้าของโครงการ *องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น*

สถานที่ดำเนินการ *หมู่ที่ 6 บ้านภูสวาท ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ*

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา *กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น*

ตามแบบ *มาตรฐานสำหรับ อปท. เลขที่ ทถ-5-301 (รางระบายน้ำคสล. ชนิด ก-30) กรมทางหลวงชนบท*

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 *จำนวน 1 แผ่น* **เมื่อ**

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	163,346.81	1.3074	213,559.62	Factor F งานอาคาร
	ป้ายโครงการ		-	-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			213,559.62	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			**213,300.00**	
	ตัวอักษร	**สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน**			

ความยาวรางระบายน้ำ - ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ม.

ประมาณการ .....

(นายโอฬาร วงศ์สุริยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น

- คณะกรรมการ ได้พิจารณากำหนดราคากลาง ค่าFactor F เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง
- เห็นควร ให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลางในการประกาศสอบราคาหรือตกลงราคาต่อไป โดยให้เป็นไปตามแบบแปลน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายโอฬาร วงศ์สุริยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวอภิรดี เฉลาชัย)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีร์ธวัช บีเหง้า)

- เห็นชอบ

ว่าที่ ร.ต.(ญ) .....

(ดวงเดือน ลุนเพ็ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น

- อนุมัติ

.....

(นายบัวไข ประเคนคะชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น

รายการประมาณราคา	*งานต้นทุนค่าก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน*
โครงการ	*ก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านนายลานถึงบ้านนางเลี่ยน หมู่ที่ 6 บ้านภูสวาท*
สถานที่ดำเนินการ	*หมู่ที่ 6 บ้านภูสวาท ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ*
รายละเอียดโครงการ	*ก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 0.30 ม. ความยาวรวม 115 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ม. หนา 0.10 ม. ฝาปิดรางแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.125 เมตร วางเรียงปิดตามแนวยาวของรางระบายน้ำ พร้อมป้ายบอกโครงการ (ก่อสร้างตามแบบรางระบายน้ำ แบบเลขที่ ทถ-5-301 ชนิด ก-30 กรมทางหลวงชนบท)*
ประมาณการเมื่อวันที่	**ตามแบบ** *ทถ-5-301 (รางระบายน้ำคสล. ชนิด ก-30) กรมทางหลวงชนบท*

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	**งานรางระบายน้ำ คสล.**							
	1.1 งานดินขุด							
	-ดินขุด	23.00	ลบ.ม	-	-	90.00	2,070.00	2,070.00
	1.2 คอนกรีตหยาบ 1:3:5							
	-ค่าแรงผสมและเทคอนกรีต	4.00	ลบ.ม	-	-	306.00	1,224.00	1,224.00
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 260 กก./ลบ.ม.	24.00	ถุง	145.00	3,480.00	-	-	3,480.00
	-ทรายหยาบ 0.62 ลบ.ม./ลบ.ม.	2.48	ลบ.ม	280.37	695.32	-	-	695.32
	-หินผสม 1.03 ลบ.ม./ลบ.ม.	4.50	ลบ.ม	654.21	2,943.95	-	-	2,943.95
	1.3 งานคอนกรีต ค.2							
	-ค่าแรงผสมและเทคอนกรีต	15.00	ลบ.ม	-	-	306.00	4,590.00	4,590.00
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 336 กก./ลบ.ม.	116.00	ถุง	145.00	16,820.00	-	-	16,820.00
	-ทรายหยาบ 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	10.00	ลบ.ม	280.37	2,803.70	-	-	2,803.70
	-หินผสม 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	17.50	ลบ.ม	654.21	11,448.68	-	-	11,448.68
	-งานแบบไม้และค้ำยัน คิด 50%	92.00	ตร.ม	40.00	3,680.00	133.00	12,236.00	15,916.00
	1.4 งานเหล็กเสริม							
	-เหล็ก RB Ø 6 มม. 2.22 กก./เส้น	0.27	ตัน	28,626.76	7,729.22	4,100.00	1,107.00	8,836.22
	-เหล็ก RB Ø 9 มม. 4.99 กก./เส้น	0.86	ตัน	26,314.32	22,630.32	4,100.00	3,526.00	26,156.32
	-เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม.	77.00	ท่อน	640.19	49,294.63	184.00	14,168.00	63,462.63
	ค่าแรงรวมลวดเชื่อม (กก./10บาท)							
	-ลวดผูกเหล็ก 0.015 กก./กก.เหล็ก	47.90	กก.	47.00	2,251.30	-	-	2,251.30
	-งานหยอดยางมะตอยรอยต่อทุกๆ 10 ม.	27.29	เมตร	-	-	23.77	648.69	648.69
	รวมราคาค่าต้นทุน							**163,346.81**

ประมาณการ .....

(นายโอฬาร วงศ์สุริยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง