

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ เทพินถน คสล.เข้าเมรุ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองเดินเหนือ

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนน คสล.โดยเทพินถน คสล.ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕ เมตร ความยาวรวม ๓๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตารางเมตร (ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑ สำนักงบประมาณ กรมการปกครอง)

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๑๐๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน)

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามรายการเอกสารแนบ)

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)จำนวน ๑ แผ่น

๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายโอฬาร วงศ์สุริยา	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นางสาวกานติมาณัฐ พรหมจันทา	กรรมการ
๗.๓ นางสาวละอองดาว หล้ากันยา	กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเคี่ยน
ประเภท	งานทาง
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเคี่ยน
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 2 บ้านหนองเคี่ยนเหนือ ตำบลหนองเคี่ยน อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเคี่ยน
ตามแบบ	มาตรฐาน ท.1-01 สำนักงบประมาณ กรมการปกครอง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	75,156.75	1.4054	105,625.29	
	ป้ายโครงการ		-	-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			105,625.29	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			106,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนหกพันบาทถ้วน			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายโอฬาร วงศ์สุริยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกานติมาณัฐ พรหมจันทา)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวละอองดาว หล้ากันยา)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าเทพื้นถนน คสล.เข้าเมรุ
โครงการ	เทพื้นถนน คสล.เข้าเมรุ หมู่ที่ 2 บ้านหนองเดินเหนือ
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 2 บ้านหนองเดินเหนือ ตำบลหนองเดิน อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ
รายละเอียดโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย 5 เมตร ความยาวรวม 34 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 170 ตารางเมตร
ประมาณการเมื่อวันที่	ตามแบบ มาตรฐาน ท.1-01 สำนักงบประมาณ กรมการปกครอง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม	1 งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00
2	งานลูกรังพื้นทางบดอัดแน่น	- -	-	-	-	-	-
3	งานลูกรังไหล่ทาง	5.00 ลบ.ม.	100.00	500.00	99.00	495.00	995.00
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	8.50 ลบ.ม.	373.83	3,177.56	99.00	841.50	4,019.06
5	งานผิวจราจร ผสมและเทคอนกรีต	25.50 ลบ.ม.	-	-	306.00	7,803.00	7,803.00
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 336กก./ลบ.ม.	172.00 ถุง	142.36	24,485.92	-	-	24,485.92
	- ทรายหยาบ ... 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	15.30 ลบ.ม.	373.83	5,719.60	-	-	5,719.60
	- กรวดผสม 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	28.00 ลบ.ม.	747.66	20,934.48	-	-	20,934.48
6	เหล็กเสริม						
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	170.00 ตร.ม.	30.14	5,123.80	5.00	850.00	5,973.80
	- RB Ø 15 มม.	0.02 ตัน	29,647.79	592.96	3,300.00	66.00	658.96
	- DB Ø 16 มม.	0.05 ตัน	28,546.72	1,427.34	3,300.00	165.00	1,592.34
7	ไม้แบบ,ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	10.20 ตร.ม.	-	-	133.00	1,356.60	1,356.60
8	แผ่นโฟม	2.00 แผ่น	20.00	40.00	9.00	18.00	58.00
9	แอสฟัลท์	5.00 ลิตร	34.00	170.00	78.00	390.00	560.00
รวมราคาค่าต้นทุน							75,156.75

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโอฬาร วงศ์สุริยา) (นางสาวกานติมาณัฐ พรมจันทา) (นางสาวละอองดาว หล้ากันยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี