

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.หนองเต็ง
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต.หนองเต็ง พื้นที่ก่อสร้าง ขนาดกว้าง ๗.๓๕ เมตร ยาว ๘.๘๐ เมตร (ก่อสร้างตามแบบ อบต.กำหนด)
- ๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
- ๖.บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามรายการเอกสารแนบ)
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๒ แผ่น
 - ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)จำนวน ๑ แผ่น
- ๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายโอฬาร วงศ์สุริยา	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นางสาวสุภาพร โยโธ	กรรมการ
๗.๓ นางสาววนิดา ทองพาณิชย์	กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน
ประเภท	งานอาคาร
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน
สถานที่ดำเนินการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน ตำบลหนองเดิน อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดบึงกาฬ
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน
ตามแบบ	อบต.กำหนด

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 2 แผ่น

เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	145,620.56	1.3091	190,631.87	
	ป้ายโครงการ		-		
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			190,631.87	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			190,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายโอฬาร วงศ์สุริยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุภาพร โยโธ)

นิติกรปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนิตา ทองพาณิชย์)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

รายการประมาณราคา

ราคาค่าต้นทุนค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็น

โครงการ

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต. หนองเต็น

สถานที่ดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็น ตำบลหนองเต็น อำเภอป่าสัก จังหวัดบึงกาฬ

รายละเอียดโครงการ

พื้นที่ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 7.35 เมตร ยาว 8.80 เมตร

ประมาณการเมื่อวันที่

ตามแบบ อบต.กำหนด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานฐานราก							
	- งานดินชุด	0.50	ลบ.ม.	-	-	148.00	74.00	74.00
	- เสาคอนกรีต ขนาด 0.12x0.12x3.00 ม.	2.00	ต้น	690.00	1,380.00	-	-	1,380.00
	- เสาคอนกรีต ขนาด 0.12x0.12x3.14 ม.	2.00	ต้น	722.00	1,444.00	-	-	1,444.00
	- คานคอนกรีตขนาด 0.12x0.15x28ม.	0.50	ลบ.ม.	1,962.62	981.31	148.00	74.00	1,055.31
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	15.00	เส้น	485.00	7,275.00	-	-	7,275.00
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	8.00	เส้น	65.00	520.00	-	-	520.00
	- ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	62.62	187.86	-	-	187.86
2	งานคอนกรีต							
	- คอนกรีตพื้น	13.00	ลบ.ม.	1,962.62	25,514.06	-	-	25,514.06
	- เหล็กตะแกรงไวร์เมท	106.00	ตร.ม.	30.14	3,194.84	-	-	3,194.84
	- ทราयरองพื้น	5.50	ลบ.ม.	373.83	2,056.07			2,056.07
3	โครงหลังคา							
	- โครงหลังคา	88.18	ตร.ม.	-	-	40.00	3,527.20	3,527.20
	- เหล็ก □ 2x4 นิ้ว	4.00	เส้น	685.00	2,740.00	-	-	2,740.00
	- เหล็ก □ 2 x 1 นิ้ว	19.00	เส้น	345.00	6,555.00	-	-	6,555.00
	- เหล็ก □ 1½ x 3 นิ้วx1.5มม.x6ม.	16.00	เส้น	445.00	7,120.00	-	-	7,120.00
	- เหล็ก C3x 3 นิ้วx1.5มม.x6ม.	1.00	เส้น	520.56	520.56	-	-	520.56
	- เหล็กแผ่นเพลาท	8.00	แผ่น	120.00	960.00			960.00
	- พุกเหล็กขนาด 3/8 นิ้ว	40.00	ตัว	12.00	480.00			480.00
4	งานผนัง							
	- ก่ออิฐบล็อก	28.00	ตร.ม.	-	-	60.00	1,680.00	1,680.00
	- ปูนก่ออิฐ	12.00	ถุง	140.00	1,680.00	-	-	1,680.00
	- ฉาบปูน	56.00	ตร.ม.	-	-	50.00	2,800.00	2,800.00
	- ปูนซีเมนต์ (ฉาบ)	13.00	ถุง	146.72	1,907.36	-	-	1,907.36
	- ทราयर (ฉาบ)	7.00	ลบ.ม.	450.00	3,150.00	-	-	3,150.00
	- ทราयर (ก่อ)	1.36	ลบ.ม.	450.00	612.00	-	-	612.00
	- อิฐบล็อก	530.00	ก้อน	6.50	3,445.00	-	-	3,445.00
	- หน้าต่างกระจก+บานเลื่อนคู่ ขนาด 1.10x1.20 ม.	2.00	บาน	2,400.00	4,800.00	-	-	4,800.00
5	ประตูเหล็กม้วน ขนาด 2.40x3.50 ม.	8.40	ตร.ม.	2,000.00	16,800.00	-	-	16,800.00
รวมราคาค่าต้นทุน								101,478.26

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายไฉพาร วงศ์สุริยา)

(นางสาวสุภาพร โยโธ)

(นางสาววนิดา ทองพาณิชย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นิติกรปฏิบัติการ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

รายการประมาณราคา

ราคาค่าก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเติน

โครงการ

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ อบต. หนองเติน

สถานที่ดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเติน ตำบลหนองเติน อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ

รายละเอียดโครงการ

พื้นที่ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 7.35 เมตร ยาว 8.80 เมตร

ประมาณการเมื่อวันที่

ตามแบบ อบต.กำหนด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
6	ยอดยกมา							101,478.26
	วัสดุถุงหลังคา							
	- แผ่นหลังคาสำเร็จรูป	88.18	ตร.ม.	160.00	14,108.80	50.00	4,409.00	18,517.80
	- แผ่นปิดครอบข้างสำเร็จรูป	16.00	ม.	160.00	2,560.00	50.00	800.00	3,360.00
	- สกรูยึดแผ่นหลังคา	750.00	ตัว	3.00	2,250.00	-	-	2,250.00
	- ไม้เชิงชาย	24.00	ม.	70.00	1,680.00	-	-	1,680.00
	- ลวดเชื่อมขนาด 2.6 มม.	2.00	กล่อง	165.00	330.00	-	-	330.00
7	งานรื้อถอน	75.00	ตร.ม.		-	20.00	1,500.00	1,500.00
8	งานพื้น							
	- กระเบื้องปูพื้นขนาด 60x60 ซม.	16.00	ตร.ม.	235.00	3,760.00	158.00	2,528.00	6,288.00
	- ปูนปูกระเบื้อง	5.00	ถุง	140.00	700.00	-	-	700.00
	- ทราดยปูกระเบื้อง	1.50	ลบ.ม.	450.00	675.00	-	-	675.00
	- ปูนยาแนวรอยต่อ	2.00	ลบ.ม.	30.00	60.00	-	-	60.00
9	- สีน้ำรองพื้น	1.00	ถัง	2,580.00	2,580.00	-	-	2,580.00
	- สีน้ำอะคริลิก	1.00	ถัง	2,620.00	2,620.00	-	-	2,620.00
	- สีกันสนิม	3.00	กระป๋อง	250.00	750.00	-	-	750.00
	- ทินเนอร์ขนาด 3.785 ลิตร	2.00	กระป๋อง	560.75	1,121.50	-	-	1,121.50
10	- งานไฟฟ้า							
	- สายไฟฟ้า VAF 2X2.5 มม.	5.00	ม.	20.00	100.00	-	-	100.00
	- สายไฟฟ้า VAF 2X1.5 มม.	5.00	ม.	14.00	70.00	-	-	70.00
	- บล็อกกลอย เต้ารับปลั๊ก(2ปลั๊ก,1สวิตช์)	1.00	ชุด	150.00	150.00	90.00	90.00	240.00
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้าเซฟตี้สวิตช์	1.00	ชุด	800.00	800.00	100.00	100.00	900.00
	- ท่อ PVC เดินสายไฟฟ้าขนาด 1/2 นิ้ว	2.00	ท่อน	36.00	72.00	-	-	72.00
	- คอนแน็คเตอร์	3.00	ตัว	6.00	18.00	-	-	18.00
	- ชุดรางหลอดไฟฟ้าพร้อมหลอด LED	1.00	ชุด	250.00	250.00	-	-	250.00
	- ตัวยึดท่อ	10.00	ชุด	6.00	60.00	-	-	60.00
รวมราคาค่าต้นทุน								145,620.56

(ลงชื่อ)

(นายโอฬาร วงศ์สุริยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)

(นางสาวสุภาพร โยธ)

นิติกรปฏิบัติการ

กรรมการ (ลงชื่อ)

(นางสาววนิดา ทองพาณิชย์)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ