

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.เส้นหลังวัดจากบ้านนายธีรพงษ์ ถึงบ้านนางลำดวน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองคังคา
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็น อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ
- ๓.วงเงินงบประมาณ ๑๓๘,๗๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
- ๔.ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร
ความยาวรวม ๕๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๒๔ ตารางเมตร
(ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน ท.๑-๐๑ สำนักงบประมาณ กรมการปกครอง)
- ๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๑๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
- ๖.บัญชีประมาณการราคากลาง (ตามรายการเอกสารแนบ)
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๒ แผ่น
 - ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)จำนวน ๑ แผ่น
- ๗.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายโอฬาร วงศ์สุริยา	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นางสาวสร้อยญา ผดุงกิจ	กรรมการ
๗.๓ นางกลีนผกา โนนริบูรณ์	กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน
ประเภท	งานทาง
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 4 บ้านหนองคังคา ตำบลหนองเดิน อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน
ตามแบบ	มาตรฐาน ท.1-01 สำนักงบประมาณ กรมการปกครอง
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น เมื่อ 29 พ.ค. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	98,699.72	1.4054	138,712.59	
	ป้ายโครงการ		-	-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			138,712.59	ระยะก่อสร้าง 60 วัน
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			138,700.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายโอฬาร วงศ์สุริยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาววนิดา ทองพาณิชย์)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางกลั่นผกา โนนริบูรณ์)

นักพัฒนาชุมชน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการ	ก่อสร้างถนน คสล.เส้นหลังวัดจากบ้านอิฐพงษ์ ถึงบ้านนางลำดวน
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 4 บ้านหนองคังคา ตำบลหนองเด่น อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ
รายละเอียดโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ความยาวรวม 56 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 224 ตารางเมตร
ประมาณการเมื่อวันที่	29 พ.ค. 2567
	ตามแบบ มาตรฐาน ท.1-01 สำนักงบประมาณ กรมการปกครอง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานลูกรังไหล่ทาง	8.00 ลบ.ม.	90.00	720.00	99.00	792.00	1,512.00
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	11.00 ลบ.ม.	373.83	4,112.13	99.00	1,089.00	5,201.13
3	งานผิวจราจร ผสมและเทคอนกรีต	33.60 ลบ.ม.	-	-	306.00	10,281.60	10,281.60
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 336กก./ลบ.ม.	225.00 ถุง	146.72	33,012.00	-	-	33,012.00
	- ทรายหยาบ ... 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	20.25 ลบ.ม.	373.83	7,570.06	-	-	7,570.06
	- กรวดผสม 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	36.30 ลบ.ม.	747.66	27,140.06	-	-	27,140.06
4	เหล็กเสริม						
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	224.00 ตร.ม.	30.14	6,751.36	5.00	1,120.00	7,871.36
	- RB Ø 15 มม.	0.03 ตัน	29,647.79	889.43	3,300.00	99.00	988.43
	- DB Ø 16 มม.	0.08 ตัน	27,500.40	2,200.03	3,300.00	264.00	2,464.03
5	ไม้แบบ,ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	16.80 ตร.ม.	-	-	133.00	2,234.40	2,234.40
6	แผ่นโฟม	1.67 แผ่น	20.00	33.33	9.00	15.00	48.33
7	แอสฟัลท์	3.36 ลิตร	34.00	114.24	78.00	262.08	376.32
	รวมราคาค่าต้นทุน						98,699.72

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโอฬาร วงสุริยา)

(นางสาววนิดา ทองพาณิชย์)

(นางกลีนผกา โนนริบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นักพัฒนาชุมชน

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน
ประเภท	งานทาง
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 4 บ้านหนองคังคา ตำบลหนองเดิน อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน
ตามแบบ	มาตรฐาน ท.1-01 สำนักงบประมาณ กรมการปกครอง
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น เมื่อ 29 พ.ค. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	98,699.72	1.4054	138,712.59	
	ป้ายโครงการ		-	-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			138,712.59	ระยะก่อสร้าง 60 วัน
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			138,700.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน			

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายโอราร วงศ์สุริยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาววนิดา ทองพาณิชย์)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางกมลีนภก โนนริบุญ)

นักพัฒนาชุมชน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการ	ก่อสร้างถนน คสล.เส้นหลังวัดจากบ้านธีรพงษ์ ถึงบ้านนางลำดวน
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 4 บ้านหนองคังคา ตำบลหนองเด่น อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ
รายละเอียดโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ความยาวรวม 56 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมลงลูกรังไหลทาง ข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 224 ตารางเมตร
ประมาณการเมื่อวันที่	29 พ.ค. 2567 ตามแบบ มาตรฐาน ท.1-01 สำนักงบประมาณ กรมการปกครอง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานลูกรังไหลทาง	8.00 ลบ.ม.	90.00	720.00	99.00	792.00	1,512.00
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	11.00 ลบ.ม.	373.83	4,112.13	99.00	1,089.00	5,201.13
3	งานผิวจราจร ผสมและเทคอนกรีต	33.60 ลบ.ม.	-	-	306.00	10,281.60	10,281.60
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 336กก./ลบ.ม.	225.00 ถุง	146.72	33,012.00	-	-	33,012.00
	- ทรายหยาบ ... 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	20.25 ลบ.ม.	373.83	7,570.06	-	-	7,570.06
	- กรวดผสม 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	36.30 ลบ.ม.	747.66	27,140.06	-	-	27,140.06
4	เหล็กเสริม						
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	224.00 ตร.ม.	30.14	6,751.36	5.00	1,120.00	7,871.36
	- RB Ø 15 มม.	0.03 ตัน	29,647.79	889.43	3,300.00	99.00	988.43
	- DB Ø 16 มม.	0.08 ตัน	27,500.40	2,200.03	3,300.00	264.00	2,464.03
5	ไม้แบบ,ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	16.80 ตร.ม.	-	-	133.00	2,234.40	2,234.40
6	แผ่นโฟม	1.67 แผ่น	20.00	33.33	9.00	15.00	48.33
7	แอสฟัลท์	3.36 ลิตร	34.00	114.24	78.00	262.08	376.32
	รวมราคาค่าต้นทุน						98,699.72

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายโอฬาร วงสุริยา)

(นางสาววนิดา ทองพาณิชย์)

(นางกลีนพกา โนนริบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นักพัฒนาชุมชน