

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจากแยกถนนหนองเดินเหนือไปหนองคังคำถึงสวน นายปาว ยอดเทพ หมู่ที่ 2
 เส้นทางสาย เข้าสู่พื้นที่การเกษตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านหนองเดินเหนือ ตำบลหนองเดิน อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ
 รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยตักแต่งให้เรียบ จุดที่ 1 ขนาด กว้าง 2 เมตร ยาว 312 เมตร
 จุดที่ 2 ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 1,136 ลบ.ม.พร้อมลงท่อ คสล.Ø 0.40 ม.จำนวน 3 จุด
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ
 วันที่ทำการประมาณราคา 23/12/2567
 ประมาณราคาตามแบบ แบบเลขที่ - กองช่าง อบต.หนองเดิน ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยX FF	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่ทางป่าขุดต่อ	ตรม.	2,560	1.73	4,428.80			6,617.00
2	งานก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยตักแต่ง (จุดที่ 1 กว้าง 2 เมตร ยาว 312 เมตร หนา 0.70 เมตร)	ลบ.ม.	436	162.02	70,640.72	1.4054	227.70	99,278.47
	(จุดที่ 2 กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.70 เมตร)	ลบ.ม.	700	162.02	113,414.00	1.4054	227.70	159,392.04
3	งานลงท่อขนาด Ø 40 จำนวน 3 จุด พร้อมยารอยต่อ	ท่อน	18	500.00	9,000.00	1.4054		12,648.60
4	ป้ายบอกโครงการ ตามที่กำหนด(รวมภาษี)	ป้าย	1					2,500.00

(สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

รวมราคา

280,436.10

คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง

280,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 197,483.52

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.4054

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %

- เงินประกันผลงาน 0 %

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

- พื้นที่ปกติ

- ราคาน้ำมันโซล่าที่ 33.00-33.99 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายโอฬาร วงศ์สุริยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุเทพ จันทิเทศ)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธีรวัช มีเหง้า)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน