

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจากสวนนายเหรียญชัย โคตะมี ถึงสวนนางสมร สิงห์พิมพ์ พร้อมลงท่อ คสล.2 จุด
จุดละ 5 ท่อน หมู่ที่ 1

เส้นทางสาย เข้าสู่พื้นที่การเกษตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านหนองเค็งท่า ตำบลหนองเค็ง อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมเกลี่ยปรับแต่งให้เรียบร้อย ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 550 เมตร พื้นที่รวม 2,200 ตารางเมตร
ปริมาณดินคันทางไม่น้อยกว่า 1,320 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณลูกรังผิวจราจรไม่น้อยกว่า 440 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงท่อ คสล.
ขนาด ๑0.80 เมตร 2 จุด จุดละ 5 ท่อน จำนวนรวม 10 ท่อน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเค็ง อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ทำการประมาณราคา 30 ม.ค. 2568

ประมาณราคาตามแบบ แบบเลขที่ - กองช่าง อบต.หนองเค็ง ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยX FF	ราคากลาง
1	งานปรับพื้นที่ทางป่าขุดต่อ	ตรม.	2,200	1.77	3,894.00	1.4054	2.49	5,472.63
2	ดินคันทางหนาเฉลี่ย 0.60 เมตร	ลบ.ม.	1,320	97.67	128,927.04	1.4054	137.27	181,194.06
3	งานก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยตกแต่ง กว้าง 4 เมตร ยาว 550 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร	ลบ.ม.	440	104.76	46,092.64	1.4054	147.22	64,778.60
4	งานลงท่อขนาด ๑0.80 จำนวน 2 จุด ทุละ 5 ท่อน พร้อมยารอยต่อ	ท่อน	10	1,150.00	11,500.00	1.4054	1,616.21	16,162.10
(สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยบาทถ้วน)								รวมราคา
								267,607.39
คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง								267,600.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	190,413.68
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	-
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.4054
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-

- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
- เงินประกันผลงาน 0 % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %
- พื้นที่ปกติ - ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 33.00-33.99 บาท/ลิตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายโอฬาร วงศ์สุริยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอริติ เกลาชัย)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวละอองดาว หล้ากันยา)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี