

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

หน่วยงานราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเติน
ประเภท	งานอาคาร
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเติน
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 3 บ้านหนองเตินทุ่ง ตำบลหนองเติน อำเภอปรางค์ จังหวัดบึงกาฬ
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเติน
ตามแบบ	อบต.กำหนด

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 2 แผ่น

เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	135,629.25	1.3091	177,552.25	ระยะเวลาดำเนินการ
	ป้ายโครงการ		-		60 วัน
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			177,552.25	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			177,500.00	
ตัวอักษร	หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน				



ประธานกรรมการ

(นายโอฬาร วงศ์สุริยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการ

(นายธีรวัช มีเหง้า)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



กรรมการ

(นางสาวละอองดาว หล้ากันยา)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายการประมาณราคา

ราคาค่าต้นทุนก่อสร้างห้องน้ำศาลาประชาคม หมู่ที่ 3

โครงการ

ก่อสร้างห้องน้ำศาลาประชาคม หมู่ที่ 3

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 3 บ้านหนองเค็งทุ่ง ตำบลหนองเค็ง อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างห้องน้ำศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ขนาด 3.5 x 6 เมตร

ประมาณการเมื่อวันที่

ตามแบบ อบต.กำหนด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง						-	-
	-งานดินชุด	10.00	ลบ.ม.			142.00	1,420.00	1,420.00
	-ทราย	3.00	ลบ.ม.	373.83	1,121.49			1,121.49
	-คอนกรีตผสมเสร็จ	3.50	ลบ.ม.	1,962.62	6,869.17	327.00	1,144.50	8,013.67
	-เสาคอนกรีต 0.12 x 0.12 x 3.80 ม.	3.00	ต้น	805.00	2,415.00		-	2,415.00
	-เสาคอนกรีต 0.12 x 0.12 x 3.30 ม.	3.00	ต้น	690.00	2,070.00		-	2,070.00
	-เหล็กเสริม RB 6	19.00	เส้น	52.00	988.00	10.00	190.00	1,178.00
	-เหล็กเสริม DB 12	27.00	เส้น	198.00	5,346.00	32.00	864.00	6,210.00
	-ตะแกรงเหล็กไวร์เมช	21.00	ตร.ม.	29.91	628.11	5.00	105.00	733.11
	-ลวดผูกเหล็ก	3.00	กก.	57.48	172.44		-	172.44
	-ตะปู	2.00	กก.	56.07	112.14		-	112.14
	-ไม้แบบ	10.00	ตร.ม.	140.00	1,400.00	121.00	1,210.00	2,610.00
3	งานสถาปัตยกรรม							-
	โครงหลังคา							-
	- โครงหลังคา							-
	- เหล็ก □ 2x4 นิ้ว	3.00	ท่อน	762.00	2,286.00	308.00	924.00	3,210.00
	- เหล็ก □ 1.5x 3 นิ้ว	7.00	ท่อน	495.00	3,465.00	200.00	1,400.00	4,865.00
	- เหล็ก □ 1x2 นิ้ว	11.00	ท่อน	236.00	2,596.00	146.00	1,606.00	4,202.00
	วัสดุผนังหลังคา							-
	- แผ่นหลังคาสำเร็จรูป	44.00	ตร.ม.	120.00	5,280.00	70.00	3,080.00	8,360.00
	- แผ่นปิดครอบข้างสำเร็จรูป ขนาด 4 นิ้ว	19.00	ม.	120.00	2,280.00	74.00	1,406.00	3,686.00
	- สกรูยึดแผ่นหลังคา	300.00	ตัว	3.00	900.00	-	-	900.00
	- ไม้เชิงชาย ขนาด 6 นิ้ว	9.00	แผ่น	180.00	1,620.00	73.00	657.00	2,277.00
	- สกรูยึดเจาะเหล็ก ขนาด 1 นิ้ว	2.00	กล่อง	100.00	200.00	-	-	200.00
	- ลวดเชื่อมขนาด 2.6 มม.	3.00	กล่อง	170.00	510.00	-	-	510.00
	- สีสเปรย์	3.00	กระป๋อง	70.00	210.00	-	-	210.00
	งานผนัง							-
	- ก่ออิฐบล็อก	74.00	ตร.ม.	132.00	9,768.00	84.00	6,216.00	15,984.00
	- ฉาบปูน	148.00	ตร.ม.	75.00	11,100.00	87.00	12,876.00	23,976.00
	- ผนังปูกระเบื้อง	21.40	ตร.ม.	200.00	4,280.00	181.00	3,873.40	8,153.40
รวมราคาค่าต้นทุน								102,589.25

.....ประธานกรรมการ

(นายโอฬาร วงศ์สุริยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ

(นายธีรวัช มีเห้ง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

.....กรรมการ

(นางสาวละอองดาว หล้ากันยา)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายการประมาณราคา

ราคาค่าต้นทุนก่อสร้างห้องน้ำศาลาประชาคม หมู่ที่ 3

โครงการ

ก่อสร้างห้องน้ำศาลาประชาคม หมู่ที่ 3

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 3 บ้านหนองเต็งทุ่ง ตำบลหนองเต็ง อำเภอป่าสัก จังหวัดบึงกาฬ

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างห้องน้ำศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ขนาด 3.5 x 6 เมตร

ประมาณการเมื่อวันที่

ตามแบบ อบต.กำหนด


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา							102,589.25
	งานห้องน้ำและสุขภัณฑ์							
	- โถส้วม ชักโครกพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	2,200.00	8,800.00			8,800.00
	- สายฉีดชำระ	4.00	ชุด	200.00	800.00			800.00
	- อ่างล้างมือ	2.00	ชุด	1,250.00	2,500.00			2,500.00
	- บ่อเกรอะ-บ่อซึม	8.00	ท่อน	280.00	2,240.00			2,240.00
	- ฝาปิด	4.00	ฝา	250.00	1,000.00			1,000.00
	- ท่อ PVC ขนาด 4 นิ้ว	2.00	ท่อน	683.00	1,366.00			1,366.00
	- ท่อ PVC ขนาด 1/2 นิ้ว	2.00	ท่อน	47.00	94.00			94.00
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2	4.00	ชุด	140.00	560.00			560.00
	- อุปกรณ์ข้อต่อ+นํ้ายาประสาน+ค่าแรง	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00			2,000.00
	งานพื้น				-			-
	- พื้นปูกระเบื้อง	20.00	ตร.ม.	150.00	3,000.00	158.00	3,160.00	6,160.00
	งานประตู่				-			-
	- ประตูบานพร้อมวงกบขนาด 0.80x2.00	4.00	ชุด	1,880.00	7,520.00			7,520.00
								-
รวมราคาค่าต้นทุน								135,629.25



ประธานกรรมการ

(นายโอฬาร วงศ์สุริยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการ

(นายธีรวัช มีเหง้า)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



กรรมการ

(นางสาวละอองดาว หล้ากันยา)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี