

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

หน่วยงานราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง
ประเภท	งานอาคาร
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 3 บ้านหนองเต็งทุ่ง ตำบลหนองเต็ง อำเภอปรางค์ จังหวัดบึงกาฬ
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง
ตามแบบ	อบต.กำหนด

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	43,373.40	1.3091	56,780.12	ระยะเวลาดำเนินการ
	ป้ายโครงการ		-		
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			56,780.12	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			56,700.00	
	ตัวอักษร	ห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน			

.....ประธานกรรมการ
(นายโฬาร วงศ์สุริยา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ
(นายธีรวัช มีเหง้า)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

.....กรรมการ
(นางสาวละอองดาว หล้ากันยา)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รายการประมาณราคา

โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำจากบ้านนางบุษบา ประเคนคะชาถึงบ้านนางวันธร หมู่ที่ 3

โครงการ

ก่อสร้างวางระบายน้ำจากบ้านนางบุษบา ประเคนคะชาถึงบ้านนางวันธร หมู่ที่ 3

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 3 บ้านหนองเตินทุ่ง ตำบลหนองเติน อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างวางระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ความยาว 22 เมตร

ประมาณการเมื่อวันที่

ตามแบบ อบต.กำหนด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	วางระบายน้ำ คลส.						
	-งานดินขุด	7.00 ลบ.ม.			142.00	994.00	994.00
	-คอนกรีตหยาบ	1.00 ลบ.ม.	1,775.70	1,775.70	426.00	426.00	2,201.70
	-คอนกรีตผสมเสร็จ	5.00 ลบ.ม.	2,149.53	10,747.65	327.00	1,635.00	12,382.65
	-ทรายรองพื้น	1.00 ลบ.ม.	373.83	373.83	-	-	373.83
	-เหล็กเสริม RB 6	60.00 เส้น	62.09	3,725.40	10.00	600.00	4,325.40
	-เหล็กเสริม RB 9	57.00 เส้น	128.44	7,321.08	22.00	1,254.00	8,575.08
	-เหล็กฉาก 2 นิ้วหนา 4 มม.	15.00 ท่อน	542.06	8,130.90	184.00	2,760.00	10,890.90
	-ลวดผูกเหล็ก	8.00 กก.	57.48	459.84			459.84
	-ลวดเชื่อม	1.00 กล่อ่ง	170.00	170.00			170.00
	-ไม้แบบ	30.00 ตร.ม.	100.00	3,000.00			3,000.00
รวมราคาค่าต้นทุน							43,373.40



ประธานกรรมการ

(นายโอฬาร วงศ์สุริยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการ

(นายธีรวัช มีเหง้า)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



กรรมการ

(นางสาวละอองดาว หล้ากันยา)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี