

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

หน่วยงานราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง
ประเภท	งานอาคาร
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 4 บ้านหนองคังคา ตำบลหนองเต็ง อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดบึงกาฬ
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง

ตามแบบ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 3 แผ่น

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	240,453.19	1.3091	314,777.27	ระยะเวลาดำเนินการ
	ป้ายโครงการ		-		90 วัน
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			314,777.27	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			314,700.00	
	ตัวอักษร	สามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน			


.....ประธานกรรมการ
(นายโอฬาร วงศ์สุริยา)
ผู้อำนวยการกองช่าง


.....กรรมการ
(นางสาวกริณี เฉลาชัย)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


.....กรรมการ
(นายธีรวัช มีเห้ง)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รายการประมาณราคา

โครงการ

สถานที่ดำเนินการ

รายละเอียดโครงการ

ประมาณการเมื่อวันที่

โครงการก่อสร้างโรงเรียนอเนกประสงค์สถานีสืบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 4

ก่อสร้างโรงเรียนอเนกประสงค์สถานีสืบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 4 บ้านหนองคังคา ตำบลหนองเคี่ยน อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ

ก่อสร้างโรงเรียนอเนกประสงค์สถานีสืบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 9 เมตร

ตามแบบ อบต.กำหนด

23 มิ.ย. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานวิศวกรรมโครงสร้าง							
	-งานดินชุด	4.00	ลบ.ม.			142.00	568.00	568.00
	-ทราย	1.00	ลบ.ม.	373.83	373.83			373.83
	-คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,775.70	1,775.70	327.00	327.00	2,102.70
	-คอนกรีตผสมเสร็จ 210 Ksc	5.00	ลบ.ม.	2,102.80	10,514.00	327.00	1,635.00	12,149.00
	-เสาคอนกรีต 0.15 x 0.15 x 4.50 ม.	8.00	ต้น	1,575.00	12,600.00		-	12,600.00
	-แผ่นพื้นสำเร็จรูปยาว 4 เมตร	25.00	แผ่น	600.00	15,000.00			15,000.00
	-เหล็กเสริม RB 6	23.00	เส้น	62.00	1,426.00	10.00	230.00	1,656.00
	-เหล็กเสริม DB 12	20.00	เส้น	230.00	4,600.00	22.00	440.00	5,040.00
	-ตะแกรงเหล็กไวร์เมช	36.00	ตร.ม.	29.91	1,076.76	5.00	180.00	1,256.76
	-ลวดผูกเหล็ก	4.00	กก.	57.48	229.92		-	229.92
	-ตะปู	14.00	กก.	56.07	784.98		-	784.98
	-ไม้แบบ	56.00	ตร.ม.	150.00	8,400.00	100.00	5,600.00	14,000.00
2	งานสถาปัตยกรรม							
	โครงหลังคา							
	- โครงหลังคา							
	- เหล็ก □ 2x4 นิ้ว	8.00	ท่อน	762.00	6,096.00	308.00	2,464.00	8,560.00
	- เหล็ก □ 1.5x 3 นิ้ว	8.00	ท่อน	500.00	4,000.00	200.00	1,600.00	5,600.00
	- เหล็ก □ 1x2 นิ้ว	19.00	ท่อน	362.00	6,878.00	146.00	2,774.00	9,652.00
	วัสดุผนังหลังคา							
	- แผ่นหลังคาสำเร็จรูป	72.00	ตร.ม.	130.00	9,360.00	70.00	5,040.00	14,400.00
	- แผ่นปิดครอบข้างสำเร็จรูป ขนาด 4 นิ้ว	13.00	ม.	120.00	1,560.00	74.00	962.00	2,522.00
	- แผ่นครอบสันสำเร็จรูป	11.00	ม.	100.00	1,100.00	74.00	814.00	1,914.00
	- สกรูยึดแผ่นหลังคา	490.00	ตัว	3.00	1,470.00		-	1,470.00
	- ไม้ฝาเฌอร่า ขนาด 8 นิ้ว	36.00	ม.	50.00	1,800.00	45.00	1,620.00	3,420.00
	- สกรูยึดเจาะเหล็ก ขนาด 1 นิ้ว	3.00	กล่อง	250.00	750.00		-	750.00
	- ลวดเชื่อมขนาด 2.6 มม.	6.00	กล่อง	165.00	990.00		-	990.00
	- สีสเปรย์	5.00	กระป๋อง	70.00	350.00		-	350.00
รวมราคาค่าต้นทุน								115,389.19



ประธานกรรมการ

(นายโอฬาร วงศ์สุริยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการ

(นางสาวอริติ เลลาชัย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ



กรรมการ

(นายธีรวัช มีเหง้า)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รายการประมาณราคา

โครงการก่อสร้างโรงเรียนอเนกประสงค์สถานีสืบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 4

โครงการ

ก่อสร้างโรงเรียนอเนกประสงค์สถานีสืบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 4

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 4 บ้านหนองคังคา ตำบลหนองเติน อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างโรงเรียนอเนกประสงค์สถานีสืบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 9 เมตร

ประมาณการเมื่อวันที่

๓ มิ.ย. 2568

ตามแบบ อบต.กำหนด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา							115,389.19
	งานผนัง							-
	- ก่ออิฐบล็อก	96.00	ตร.ม.	132.00	12,672.00	84.00	8,064.00	20,736.00
	- ฉาบปูน	192.00	ตร.ม.	75.00	14,400.00	87.00	16,704.00	31,104.00
	- เสาดิน - คานทับหลัง	30.00	ม.	50.00	1,500.00	44.00	1,320.00	2,820.00
	งานฝ้าเพดาน							
	- ฝ้าเพดานยิบฉั่มบอร์ด หนา 9 มม. รอยต่อฉาบเรียบ	36.00	ตร.ม.	298.00	10,728.00	75.00	2,700.00	13,428.00
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี				-		-	-
	- ฝ้าเพดานยิบฉั่มบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันความชื้น	8.00	ตร.ม.	345.00	2,760.00	75.00	600.00	3,360.00
	รอยต่อฉาบเรียบโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี				-		-	-
	งานท่อน้ำและสุขภัณฑ์							
	- โถส้วมแบบนั่งราบ ราดน้ำพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	1,650.00	1,650.00		-	1,650.00
	- สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	200.00	200.00		-	200.00
	- ป่อเกรอะ-ป่อซึม	6.00	ท่อน	280.00	1,680.00		-	1,680.00
	- ฝาปิด	2.00	ฝา	250.00	500.00		-	500.00
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 4 นิ้ว	1.00	ท่อน	550.00	550.00		-	550.00
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 2 นิ้ว	1.00	ท่อน	180.00	180.00		-	180.00
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 1/2 นิ้ว	3.00	ท่อน	36.00	108.00		-	108.00
	- ช้อง 45 ขนาด 4 นิ้ว	2.00	ตัว	150.00	300.00		-	300.00
	- ช้อง 45 ขนาด 2 นิ้ว	2.00	ตัว	100.00	200.00		-	200.00
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง	1.00	ชุด	90.00	90.00		-	90.00
	- ข้อต่อ+นํ้ายาประสาน+ค่าแรง	1.00	งาน	2,000.00	2,000.00		-	2,000.00
	งานพื้น							
	- พื้นปูกระเบื้อง	36.00	ตร.ม.	340.00	12,240.00	158.00	5,688.00	17,928.00
	งานประตู-หน้าต่าง							
	- ประตูบานไม้พร้อมวงกบขนาด 0.80x2.00	2.00	ชุด	2,190.00	4,380.00		-	4,380.00
	พร้อมอุปกรณ์							
	- ประตูบาน PVC พร้อมวงกบขนาด 0.70x1.80	1.00	ชุด	1,600.00	1,600.00		-	1,600.00
	พร้อมอุปกรณ์							
	- หน้าต่างบานเลื่อนคู่ 120 x 110 ซม.	3.00	ชุด	2,290.00	6,870.00		-	6,870.00
รวมราคาค่าต้นทุน								225,073.19



ประธานกรรมการ

(นายโอฬาร วงศ์สุริยา)


ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการ

(นางสาวกิริติ เฉลาชัย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ



กรรมการ

(นายธีรวัช มีเห้ง)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

รายการประมาณราคา

โครงการก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลประจักษ์สถานี่สูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 4

โครงการ

ก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลประจักษ์สถานี่สูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 4

สถานที่ดำเนินการ

หมู่ที่ 4 บ้านหนองคังคา ตำบลหนองเคี่ยน อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลประจักษ์สถานี่สูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 9 เมตร

ประมาณการเมื่อวันที่

ตามแบบ อนุมัติกำหนด

23 มิ.ย. 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
3	ยอดยกมา							225,073.19
	งานไฟฟ้า				-		-	-
	-หลอดไฟ LED	5.00	ชุด	250.00	1,250.00		-	1,250.00
	- สายเมนเบอร์ 26	1.00	ม้วน	2,285.00	2,285.00	500.00	500.00	2,785.00
	- สายไฟฟ้า VHF 2X2.5 มม.	1.00	ม้วน	2,970.00	2,970.00	500.00	500.00	3,470.00
	- สายไฟฟ้า VHF 2X1.5 มม.	1.00	ม้วน	1,870.00	1,870.00	500.00	500.00	2,370.00
	- ปลั๊กกลอย(3 ช่องสวิตช์)	8.00	ชุด	145.00	1,160.00	80.00	640.00	1,800.00
	- เต้ารับ (2 ช่องสวิตช์)	3.00	ชุด	170.00	510.00	90.00	270.00	780.00
	- สวิตช์ไฟฟ้า	5.00	ชุด	125.00	625.00	80.00	400.00	1,025.00
	-ท่อร้อยสายพร้อมอุปกรณ์	10.00	ท่อน	60.00	600.00			600.00
	- คุ้มครองไฟฟ้าเซฟตี้สวิตช์	1.00	ชุด	800.00	800.00	500.00	500.00	1,300.00
รวมราคาค่าต้นทุน								240,453.19



ประธานกรรมการ

(นายไอสาร วงศ์สุริยา)

ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการ

(นางสาวอภิรดี เฉลาชัย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ



กรรมการ

(นายธีรวัช มีเหง้า)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน